

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO CRBio-01

LOCAL:

EMPRESA:

DATA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Taxas e emolumentos	vb	1,00		
1.2	Mobilização e desmobilização	cj	1,00		
1.3	Caçambas, andaimos e equipamentos	cj	1,00		
1.4	Registro de Responsabilidade Técnica, incluso ART/RT	und	1,00		
1.5	Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - EPI/EPC	cj	1,00		
1.6	Limpeza geral diária e final	cj	1,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>2.0</b>	<b>RETIRADA E DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO</b>				
2.1	Demolição e retirada de alvenaria, retirada das bancadas do banheiro e da copa, incluído toda a mão de obra	um	1,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>3.0</b>	<b>RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO</b>				
3.1	Retirada integral da porta banheiro, incluso portal e ferragem (0,80x2,10)m, incluído toda a mão de obra	m <sup>2</sup>	1,68		
	<b>Sub-total</b>				
<b>4.0</b>	<b>PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>				
4.1	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, incluído toda a mão de obra e todo o material necessário para o serviço.	m <sup>2</sup>	10,48		
4.2	Fornecimento e instalação de divisória, vidro laminado e=8mm estrutura alumínio fosco, piso ao teto, incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço.	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
5.1	Azelejo cerâmico para Banheiro e Copa, incluindo argamassa de assentamento na cor branca - marca Portobello ou similar, incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço.	m <sup>2</sup>	8,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS (material, mão de obra, instalação completa, ferragens, dobradiças, todo o material necessário para realização do serviço)</b>				
6.1	Fornecimento de porta de correr em madeira, completa, dimensões (0,80x2,10)m	cj	1,00		
6.2	Fornecimento de porta de abrir em madeira, completa, dimensões (0,70x2,10)m	cj	1,00		
6.3	Fornecimento de porta de abrir em vidro, completa, dimensões (0,90x2,10)m	cj	1,00		
6.4	Fornecimento de porta de abrir em vidro, completa, dimensões (0,70x2,10)m	cj	1,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>7.0</b>	<b>FORRO DE GESSO</b>				
7.1	Serviço de reparo nas aberturas das fiações existentes, inclusive vedação, novo serviço de abertura, relocação de fiação e fixação das luminárias conforme projeto, incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço.	und	40,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>8.0</b>	<b>PINTURA (incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço)</b>				
8.1	Serviço de pintura na parede interna, consistindo no preparo e limpeza da superfície, incluso massa corrida, lixamento com duas demãos - tinta Turtle Dove - Toque de seda - primeira, para pintura de acabamento	m <sup>2</sup>	140,00		
8.2	Serviço de pintura no forro de gesso, consistindo no preparo e limpeza da superfície, incluso massa corrida, lixamento com duas demãos - tinta branco neve fosco - marca primeira linha - para pintura de acabamento	m <sup>2</sup>	57,00		
8.3	Serviço de pintura em verniz fosco para esquadrias em madeira, duas demãos - marca primeira linha	m <sup>2</sup>	1,89		
	<b>Sub-total</b>				
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO (incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço)</b>				
9.1	Tubulação PVC MS Ø 1/2" - Dreno ar	m	22,00		
9.2	Cotovelo 90º LL, PVC MS Ø 1/2" - Dreno ar	und	6,00		
9.3	Fornecimento e instalação de assento plástico Deca, Código: AP 75, incluso material e instalação	und	1,00		
9.4	Instalação de kit para banheiro (porta papel higiênico, porta saboneteira) - Kit DOCOL single com 5 peças cromado	cj	1,00		
	<b>Sub-total</b>				

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO CRBio-01

LOCAL:

EMPRESA:

DATA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA / TV / AR CONDICIONADO / TELEFONIA / MÍDIA (incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço)</b>				
10.1	Serviço de (re) adaptação de circuitos no Quadro Geral de Força, inclusive fornecimento de acessórios e disjuntores	vb	1,00		
10.2	Execução de rasgo/abertura na parede e forro (Projeter - SM)	und	45,00		
10.3	Instalação eletroduto PVC Ø 3/4", cx metálica (4x2)" e RJ 11 para circuito de Lógica, TV e Ar condicionado - conforme projeto ambientação	vb	1,00		
10.4	Cabo de cobre Ø 2,5 mm², com isolamento para 750 v, anti-chama	m	100,00		
10.5	Cabo de cobre Ø 6,0 mm², para tensão de 1000 v, anti-chama	m	100,00		
10.6	Rolo de fita isolante plástica de 20,00 m	un	5,00		
10.7	Interruptor 2 teclas simples de 10A/250v com espelho para embutir	un	2,00		
10.8	Interruptor 1 tecla simples de 10A/250v com espelho para embutir	un	1,00		
10.9	Tomada universal 2P+T, 15A - 125/240 V	un	9,00		
10.10	Luminária de embutir LED com difusor acrílico, branco microtexturizado, lâmpada 26 W Neutro, conforme projeto	cj	15,00		
10.11	Luminária de embutir LED com difusor acrílico, branco microtexturizado, lâmpada 26 W Neutro, conforme projeto	cj	6,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>11.0</b>	<b>MOBILIÁRIOS(incluído toda a mão de obra, montagem, transporte, impostos, material necessário para a realização do serviço)</b>				
11.1	Poltrona madeira frisada (Recepção/R) - PR1	und	3,00		
11.2	Poltrona com roda almofada (Sala da Recepção/SR)	und	2,00		
11.3	Poltrona com roda almofada (Sala da Administração/SA)	und	1,00		
11.4	Poltrona fixa (Sala da Administração)	und	2,00		
11.5	Cadeiras empilhável (Sala Multi-uso/SM)	und	15,00		
11.6	Balcão de atendimento duplo	cj	1,00		
11.7	Armario em MDF suspenso, A1	und	1,00		
11.8	Armario em MDF suspenso, A2	und	1,00		
11.9	Mesa escritório, M2	und	1,00		
11.10	Mesa apoio escritório, M3	und	2,00		
11.11	Mesa apoio multi-uso, M1	und	6,00		
11.12	Armário tipo estante em MDF - Copa	cj	1,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES (incluído toda a mão de obra, montagem, transporte, impostos, material necessário para a realização do serviço)</b>				
12.1	Painel de madeira, dimensões (1,50x2,60)m - SM	und	1,00		
12.2	Lousa, dimensões (1,50x1,50)m - SM	und	1,00		
12.3	Cortina de rolo, cor palha, dimensões (2,10x2,40)m - SM	und	2,00		
12.4	Aparelho ar condicionado tipo mini-split, capacidade 18.000 Btu's, incluído o equipamento e toda a instalação	cj	3,00		
12.5	Espelho cristal e=4 mm (0,60x1,33)m com quadro metálico no entorno	m²	0,80		
12.6	Aparelho ar condicionado tipo mini-split, capacidade 9.000 Btu's, incluído o	cj	1,00		
12.7	Soleira em granito, dimensões 2x(0,90x0,15)m, 1x(0,80x0,10)m e 2x(0,70x0,15)m	m²	0,56		
12.8	Pré instalação para o projetor multimídia no forro de gesso	und	1,00		
12.9	Bancada de granito branco ceará para lavatório de (1,00 x 0,55)m com uma cuba de Louça, válvula em metal cromado, sifão em metal cromado, engate flexível 30 cm, Cuba Deca de embutir L3717, 485X375, Branca, Torneira de mesa, 1197, Link cromada Deca, como frontão de 15 cm e saia de 15 cm, acabamento meia esquadria	und	1,00		
12.10	Bancada de granito branco ceará polido, frontão de 15cm e saia de 5 cm, tipo pia seca de (1,25 x 0,55)m, Cuba retangular 40X34X14, Perfecta inox, Tramontina 94050/407, Torneira de mesa, bica alta 1198, de mesa, Link cromada Deca, válvula americana cromada, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30 cm."	und	1,00		
12.11	Serviço de adesivo jateado em vidro (divisórias e portas)	m²	10,00		
12.12	Painéis parede: imagens alta resolução adesivadas	cj	2,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>TOTAL GERAL S/ BDI</b>					0,00
30%	<b>TOTAL GERAL DE ATÉ 30%, INCLUINDO CUSTOS DE BDI</b>				<b>R\$ 0,00</b>